

ÍNDEX

1.-ANTECEDENTS

2.-OBJECTE DE LA MILLORA

3.-VALORACIÓ DE LA MILLORA

4.-DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

1.-ANTECEDENTS

S'ha redactat un projecte de Remodelació de la zona esportiva de "Es Porrassar" per encàrrec de l'Ajuntament d'Algaida, administració competent en matèria de manteniment de les zones esportives i d'esplai del seu terme municipal, segons atribució legislativa, consistent en donar solució a les necessitats de l'Ajuntament d'Algaida pel que fa a modernitzar i actualitzar l'oferta esportiva i d'esbarjo del seu terme municipal.

2.-OBJECTE DE LA MILLORA

La millora consisteix en millorar la qualitat del mobiliari específic per a la pràctica d'skate substituint el previst al pressupost pel següent:

Conjunt d'skate "skatepark B10" del Spokoramps o similar, compuesto por Quarter, Funbox con barandilla 2 tramos, Rampa, Planter con box inclinado y barandillas.

Estructura: Construïda amb perfils estructurals tubulars d'acer galvanitzat en calent. Totes les soldadures protegides amb tractament galvànica.

Cobertes: Fetes amb taulers de contraxapat WISA Cargo de Schauman conformats per capes de fusta de bedoll, tractament fenòlic i revestiment de resines. Aquest tipus de fusta es caracteritza per una gran solidesa i una excel·lent resistència a l'exterior. En les part planes s'incorporaran taulers WISA cargo de 18 mm de gruix, formats per 13 capes. En les parts corbades s'utilitzaran dos taulers sobreposats de 9 mm de gruix formats per 7 capes.

Superfície de lliscament: Damunt les cobertes es fixaran les planxes d'Skatelite. Es tracta d'un material que afavoreix el lliscament i que té molt poc desgast a l'exterior.

Copings: Entre les parts planes i les parts corbes de les rampes, s'incorporaran uns tubs d'acer galvanitzats rodons de 60 mm de diàmetre i 3 mm de gruix.

Transicions: per tal d'aconseguir una transició sense discontinuïtat en l'àrea en que les rampes entren en contacte a la superfície de la plaça, s'incorporen dues xapes superposades d'acer galvanitzat de 3 mm que es fixen a terra.

Tancaments laterals: els tancaments laterals que són zones que no han de suportar el pes i la pressió dels patinadors es faran amb planxes d'acer galvanitzat de 1.5 mm de gruix. En cada park s'incorporarà una porta en un dels laterals de cada un dels mòdul que permeti accedir al seu interior.

Baranes de protecció: Les baranes de protecció estaran construïdes amb tubs d'acer galvanitzat i xapes perforades d'acer galvanitzat.

Fixacions: Totes les fixacions mecàniques es realitzaran amb ferreteria d'acer inoxidable del tipus A2 i quedaran amagades per tal de propiciar que la superfície de lliscament sigui completament llisa i a la vegada evitar possibles actes vandàlics

GARANTIA: completa de 5 anys, exclosos actes vandàlics i desastres naturals

3.-VALORACIÓ DE LA MILLORA

PEM abans de despeses generals i benefici industrial 3.425,00 €

En projecte:

Suministro y colocación de conjunto de skate tipo Variante B de Fundación Dúctil Benito compuesta por: banco doble 1006-K bank 125, rampa curva 9025-KBSone side curb box 60, rampa recta 1008-K quarter pipe 140, rampa doble 1050-K ollie box A, y un rail 1048-C rail C, o similar, completamente instalado incluso medidas de seguridad y paneles laterales

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| 1,000 | 24.000,00 | 24.000,00 |
|-------|-----------|-----------|

Millora:

Suministro y colocación de conjunto de skate tipo "skatepark B10" del Spokoramps, compuesto por Quarter, Funbox con barandilla 2 tramos, Rampa, Planter con box inclinado y barandillas., o similar, completamente instalado incluso medidas de seguridad y paneles laterales

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| 1,000 | 27.425,00 | 27.425,00 |
|-------|-----------|-----------|

ALGAIDA febrer de 2015

Aina Cifre Bibiloni
Arquitecte municipal